

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu ograniczonego na zadanie pn. „**Remont i modernizacja pomieszczeń węzłów sanitarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Piaskowej w miejscowości Kuźnia Raciborska. (ETAP 2 - PION DZIEWCZĄT)**”.

Ogłoszenie: o wszczęciu postępowania nr **OWP/2007/02/23-745014** z dnia 2007-02-23 w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

W związku z wystąpieniem zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego j.w., na podstawie art. 38. pkt 2. ustawy Prawo zamówień Publicznych, przekazuje się niniejszym ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Zapytanie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia uwag dotyczących przedmiarów:

1. Branży sanitarnej.
brak pozycji dotyczących:
 - przeróbki instalacji c.o. (demontaż i montaż grzejników z gałązkami) – 12 szt.;
 - instalacji cyrkulacji c.w.u. (3 piony x15mb rur PP o średnicy 20mm. z izolacją);
 - wyposażenie sanitariatu dla niepełnosprawnych w uchwyty ścienne – 2 szt. I uchwyty po – 2 szt.;
 - wymiana pionu przeciwpożarowego o średnicy 25 mm. na PP o średnicy 32 mm. – 15 mb.
2. Branży budowlanej.
brak pozycji dotyczących:
 - zamurowania istniejących okien luksferami w ilości (2,5mx1,0m) x 4 x 3.

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu przedmiarów robót stanowiących część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu, zamawiający podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowych robót ujętych w dokumentacji a nie ujętych w tych przedmiarach robót.

W związku z powyższym, załącza się do niniejszego wyjaśnienia przedmiary robót na wykonanie robót dodatkowych budowlanych (4 pozycje) oraz na wykonanie robót dodatkowych instalacyjnych (8 pozycji).

Każda wprowadzona przez Zamawiającego niniejszym pismem zmiana staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest wiążąca dla wykonawców, podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedłuża się termin składania ofert, w niniejszym postępowaniu. Ustala się następujące terminy:

Termin składania ofert: 2007-03-09 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 2007-03-09 godz. 09.30

Termin związania ofertą: 2007-04-08

PRZEDMIAR ROBÓT- roboty dodatkowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja pomieszczeń węzłów sanitarnych- pion dla dziewcząt. Wymiana naświetli w korytarzach; dostawa i montaż uchwytów w w.c. dla niepełnosprawnych.
ADRES INWESTYCJI : Budynek ZSOiT w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej
INWESTOR : Gmina Kuźnia Raciborska
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Micek
DATA OPRACOWANIA : 2007-03-01

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
2007-03-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2.50*1.00*3*3	m ² m ²	22.50	
				RAZEM	22.50
2	KNR 2-02 0121-04	Ścianki działowe z luksferów, 15x15x5cm (wypełnienie naświetli od strony korytarza) 2.50*1.00*3*3	m ² m ²	22.50	
				RAZEM	22.50
3	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (2.50+1.00)*2*3*3	m m	63.00	
				RAZEM	63.00
4	KNR-W 2-02 1218-03 analogia	Dostawa i montaż uchwytów (naścienne i wspornikowe-podnoszone) z rur chromoniklow.- wyposażenie w.c. dla niepełnosprawnych- 2 szt.- nascienne+2 szt. podnoszone 1.00	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty dodatkowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja pomieszczeń węzłów sanitarnych- pion dla dziewcząt. Instalacja wody ciepłej- cyrkulacja; wymiana pionu p.poż; przeróbki instalacji c.o.
ADRES INWESTYCJI : Budynek ZSOiT w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej
INWESTOR : Gmina Kuźnia Raciborska
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska
BRANŻA : instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Micek
DATA OPRACOWANIA : 2007-03-01

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
2007-03-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 15.00*3	m m	45.00	
				RAZEM	45.00
2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2.00*3	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
3	KNR-W 2-16 0303-01	Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.21-33 3.00	m ² m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR 4-02 0516-06	Wymiana konwektora o pow.ogrzew. 5.0 m2(demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników na czas prowadzenia robót budowlanych) 12.00	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
5	KNR-W 4-02 0607-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejników c.o. z podłączeniem bocznym o śr.wewnętrznej 15 mm 12.00	kpl. kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
6	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 15.00	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
7	KNR-W 2-15 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 15.00	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
8	KNR-W 2-15 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm 5.00	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00