

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, Kuźnia Raciborska ul. Fornalskiej 1 a-b					
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających (1.80*2.50)*2	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie (11.22*6.75)/2*2+(23.36+32.90)/2*6.75*2	m ² m ²	 455.490	
				RAZEM	455.490
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku (6.50*4)	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (32.68+11.22)*2	m m	 87.800	
				RAZEM	87.800
5	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach łąt do 24 cm 455.49	m ² m ²	 455.490	
				RAZEM	455.490
6	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - konstrukcja okienek połaciowych [(3.50*0.80)+(3.00*0.50)]*5	m ² m ²	 21.500	
				RAZEM	21.500
7	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 455.49	m ² m ²	 455.490	
				RAZEM	455.490
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej- blacha okapowa rynny. (32.68+11.22)*2*0.18	m ² m ²	 15.804	
				RAZEM	15.804
9	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 455.49	m ² m ²	 455.490	
				RAZEM	455.490
10	KNR 0-15 0524-01	Pokrycie dachów dachówką cementową barwioną typu Podwójna Rzymska- system IBF lub inna o nie gorszych parametrach. Dach czterospadowy. Należy ująć: -dachówka wentylacyjna - wg potrzeb, -dachówka z kominkiem wentylacyjnym - 8 szt, -dachówka pod ławę kominiarską wraz ze strzemieniem i ławami z desek nasycyjnych kl. I - wg potrzeb, -łaśma pod gąsiory - wg potrzeb. 455.49	m ² m ²	 455.490	
				RAZEM	455.490
11	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 8	kol. kol.	 8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 1.00	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0311-04- analogia	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szer. 1 1/2 ceg. poziomo- czapy kominowe z cegły pełnej klinkierowej - dwie warstwy, uzupełnienie zaprawy w istniejących rolkach. Demontaż czap żelbetowych 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-01 0735-06	Wymiana tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym (1.60*4+0.66*8+0.53*4+4.30*2+2.24*2+3.18*2+0.38*22)*0.40	m ² m ²	 16.640	
				RAZEM	16.640
15	KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową typu "Isopton" lub inną o nie gorszych parametrach 45.00	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
16	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej- włazy kominiarskie -2 szt, włazy kominiarskie doświetlające pom. strychu + 1szt (w miejscach zdemontowanych okienek dachowych). Włazy z przezroczystą nakrywą. Włazy typu Fakro lub inne o nie gorszych parametrach. 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu taśmy uszczelniającej samowulkani- zującej z listwami mocującymi (1.60*4+0.66*8+0.53*4+4.30*2+2.25*2+3.20*2+0.38*22)	mb ob- wodu mb ob- wodu	41.660	
				RAZEM	41.660
18	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku (32.68+11.22)*2	m m	87.800	
				RAZEM	87.800
19	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalo- wej ocynkowanej i blachy z cynku (6.50*4)	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km wraz z utylizacją odpadów. 9.200	m ³ m ³	9.200	
				RAZEM	9.200
21	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km 9.20	m ³ m ³	9.200	
				RAZEM	9.200