

Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 172930-2014 z dnia 22.05.2014r.

Nazwa zadania: Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytania z dnia 03.06.2014r.

- 1. W pkt.6 projektu branży elektrycznej mowa jest o demontażu 10szt. słupów oświetleniowych wraz z fundamentami. Na rys. E-02 niniejszego projektu pokazano również 12 punktów opisanych jako likwidacji oświetlenia boiska. Prosimy o wyjaśnienie jakie dokładnie roboty demontażowe należy wykonać. W przedmiarach brak jest pozycji dotyczących robót demontażowych.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem należy zdemontować 10 szt. słupów oświetlenia parkingu wraz z fundamentami oraz wszystkie słupy oświetlenia boiska treningowego. Zgodnie z zapisami z SIWZ przedmiary robót stanowią opracowanie pomocnicze. Podstawą wyceny prac jest projekt techniczny oraz STWiOR.

- 2. Zgodnie z projektem dostosowania oświetlenia boiska treningowego w technologii LED, przy boisku treningowym ma zostać zabudowanych 5 szt masztów oświetleniowych 16m (4 szt w narożach i 1 szt w środku). Z przedmiaru poz.7 wynika ilość słupów 4. Prosimy o wyjaśnienie.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją techniczną przy boisku treningowym zaprojektowano 5 słupów oświetleniowych o wysokości 16 m.

- 3. Zgodnie z bilansem mocy (okt 5 projektu br. elektryczna) do obliczeń przyjęto, że moc potrzebna do oświetlenia boiska treningowego wynosi $4 \times 750W = 3.000W$. Natomiast zgodnie z projektem oświetlenia boiska w technologii LED moc wyniesie 17.834W. W związku z bardzo dużą rozbieżnością prosimy o wyjaśnienie.**

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że zgodnie z poprawionym zestawieniem mocy łączna moc urządzeń na remontowanym obiekcie będzie wynosiła 45,4 kW. Na oświetlenie LED zarezerwowano zgodnie z projektem 19 kW.

- 4. Zgodnie ze schematem rozdzielnic RG (rys.E-07 projektu br.elektryczna) dla oświetlenia boiska treningowego zaprojektowano 2 obwody po 1,5kW każdy. Zabezpieczenia tych obwodów są 1 faz natomiast kable 4-żyłowe.(???) Natomiast zgodnie z projektem oświetlenia boiska w technologii LED moc wyniesie 17834W. W związku z bardzo dużą rozbieżnością prosimy o przedstawienie właściwego schematu dotyczącego zabezpieczenia i sterowania oświetleniem boisk.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że 2 obwody zaprojektowane do oświetlenia boiska treningowego to obwody 4x35 mm² zgodnie z rysunkiem nr. E-02 projektu branży elektrycznej. W załączeniu dołączamy również poprawiony schemat dotyczący zabezpieczenia i sterowania oświetlenia boiska treningowego.

5. Zgodnie z projektem oświetlenia boiska w technologii LED na trybunie należy dodatkowo zabudować 8szt. naświetlaczy LED do czoła belki poprzecznej trybu. Prosimy o podanie gdzie w/w naświetlacze mają zabezpieczenie, skąd będą one załączane oraz jakim przewodem należy je zasilić. W przedmiarach brak jest pozycji dotyczących tej części oświetlenia. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkiem nr E-02 projektu branży elektrycznej lampy zamontowane na trybunie stadionu są zasilane kablem YAKY 4x35 mm² i zabezpieczone zgodnie z poprawionym schematem dotyczącym zabezpieczenia i sterowania oświetlenia.

6. Zgodnie z projektem br. elektrycznej w rozdzielni RG należy zabudować istniejący licznik energii elektrycznej. W zaprojektowanej rozdzielnicy nie ma możliwości zabudowy takiego licznika (na widoku przedstawiono licznik do montażu na szynie TH). Prosimy o podanie właściwego typu rozdzielnicy RG.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w rozdzielni głównej nie będzie montowany licznik pomiaru energii elektrycznej.

7. Poz. 1, 10, 11 - Proszę o uściślenie przedmiaru i zakresu robót: ile krzesełek, gdzie odwieźć, wymiar i konstrukcja wiat i trybun, jakie materiały i ich ilości przeznaczono do wywiezienia (konstrukcja stalowa odwożona w poz. 13).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie zdemontowane krzesełka zostają u zamawiającego. Demontowane wiaty i trybuny po zdemontowaniu pozostają u zamawiającego.

8. Poz. 17-19 są niespójne. Jaka jest przewidywana odległość przemieszczania gruntu. Np dla 70 m powinno być: KNR 2-01 0229-02 + KNR 2-01 0229-05 krotność 2 + KNR 2-01 0229-08 krotność 3 + KNR 2-01 0229-11.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami z SIWZ przedmiary robót stanowią opracowanie pomocnicze. Podstawą wyceny prac jest projekt techniczny oraz STWiOR.

9. Poz. 28 i 34 obejmują elementy żelbetowe wykonane z betonów o różnych klasach wytrzymałości na ściskanie. Proszę o rozbić pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w poszczególnych pozycjach przedmiaru wyodrębniono elementy żelbetowe wykonane z różnych klas wytrzymałości na ściskanie.

10. Roboty działu 6 nie uwzględniają dodatkowych nakładów robocizny na wykonanie otworów w ścianach. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami z SIWZ przedmiary robót stanowią opracowanie pomocnicze. Podstawą wyceny prac jest projekt techniczny oraz STWiOR.

11.Poz. 79 - Stosować płyty z rdzeniem styropianowym (wg projektu), czy z pianki poliuretanowej (wg przedmiaru)?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć płyty z rdzeniem styropianowym zgodnie z projektem.

12.Brak w przedmiarze poz. 177-178 (wynikają z zestawienia działów przedmiaru.)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pozycje o numerze 177, 178 ujęte w przedmiarze zostały zastąpione przedmiarem robót obejmujących zakres prac związanych z wymianą nawierzchni boisk.

W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert:

z dnia 06.06.2014r. godzina 09:00

na dzień 09.06.2014r. godzina 09:00

oraz zamieszcza również Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także na swojej stronie internetowej.

Nowy termin otwarcia ofert: 09.06.2014r. godzina 09:00.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

.....
zatwierdził

Kuźnia Raciborska, dnia 04.06.2014r.