

**Zamawiający:**

Gmina Kuźnia Raciborska  
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4  
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****Numer ogłoszenia: 219762 - 2014****Nazwa zadania: Aktywny styl życia szansą na zdrowie - przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kuźni Raciborskiej**

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w ww. postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytania z dnia 08.07.2014r.

- 1. Zgodnie z dokumentacją ściany zaplecza sanitarnego mają być wykonane z pustaków ceramicznych, na których należy ułożyć tynk cienkowarstwowy.**

Tynku cienkowarstwowego nie można położyć bezpośrednio na pustakach ceramicznych. Pustaki należy otynkować tynkiem tradycyjnym grubości 1,5 cm lub obłożyć warstwą ocieplenia np. ze styropianu wraz z wyprawą klejową na siatce z włókna szklanego a następnie ułożyć warstwę tynku cienkowarstwowego na uprzednio zagruntowanym podłożu. Prosimy o ustosunkowanie się do tego zagadnienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że warstwę tynku cienkowarstwowego należy ułożyć na tynku tradycyjnym grubości 1,5 cm. W wycenie należy ująć tynkowanie ścian od strony zewnętrznej tynkiem cementowo wapiennym w ilości 92,81 m<sup>2</sup> wraz z gruntowaniem powierzchni pod tynk cienkowarstwowy.

- 2. Na rysunku E/03 „rzut trybuny zadaszonej instalacja elektryczna” widać, iż przewody po konstrukcji stalowej prowadzone są w rurach elektroinstalacyjnych RL 22. Brak powyższych w przedmiarze. Prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji wraz z określeniem ilości .**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem przewody elektryczne dotyczące oświetlenia trybun należy układać w rurach elektroinstalacyjnych RL 22 oraz na drabinkach kablowych. Zgodnie z zapisami z SIWZ przedmiary robót stanowią opracowanie pomocnicze. Podstawą wyceny prac jest projekt techniczny oraz STWiOR.

- 3. W przedmiarze „ część II – Instalacje elektryczne” poz.5 „ montaż z podłączeniem na gotowym podłożu ( ... )” ilość opraw do zamontowania jest równa 38 szt. Prosimy o weryfikację przedmiaru robót.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem branży elektrycznej - rys nr E-03, oświetlenie trybun stanowi 36 sztuk lamp, a oświetlenie spikerki 2 sztuki lamp. Zgodnie z zapisami z SIWZ przedmiary robót stanowią opracowanie pomocnicze. Podstawą wyceny prac jest projekt techniczny oraz STWiOR.

- 4. Opis techniczny –część I- Architektura str. 16 „wyposażenie sanitariatów”: podano informację, iż wszystkie łazienki należy wyposażyć w bezdotykowe suszarki do rąk – powyższych w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarze.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem architektury - Opis techniczny , wszystkie łazienki należy wyposażyć w bezdotykowe suszarki do rąk. Zgodnie z zapisami z SIWZ przedmiary robót stanowią opracowanie pomocnicze. Podstawą wyceny prac jest projekt techniczny oraz STWiOR.

- 5. W przedmiarze oraz projekcie określono inne średnice rynien i rur spustowych niż w STWiOR. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie, które średnice należy przyjąć do wyceny**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem architektury –rys. nr A/2 i rys. nr A/3 zaprojektowano rynny na budynku zaplecza sanitarnego  $\varnothing$  125 mm a rury spustowe  $\varnothing$  100 mm , natomiast rynny zadaszania trybun  $\varnothing$  200 mm a rury spustowe  $\varnothing$  150 mm – rys. nr A/10. Rynny i rury spustowe należy wykonać z tytan cynku.

- 6. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać liczne elementy stalowe takie jak balustrady oraz ogrodzenia panelowe. W przedmiarach wszystkie te elementy należy przewidzieć jako ocynkowane. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres tego zadania nie wchodzi malowanie wyżej wymienionych elementów.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że elementy konstrukcji stalowej tj. balustrady, ogrodzenia, konstrukcja stalowa dachu należy zabezpieczyć poprzez ocynkowanie.

**Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.**

Jednocześnie informujemy, że udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wpływają na zmianę terminu składania ofert wyznaczonego na dzień: 16.07.2014r. godzinę 09.00.

**/ - / RITA SERAFIN  
BURMISTRZ MIASTA KUZNIA RACIBORSKA**

.....  
zatwierdził

*Kuźnia Raciborska, dnia 09.07.2014r.*