

ODPOWIEDŹ 4 na zapytanie do przetargu nieograniczonego - nr sprawy IB 341.11/2009

**Nazwa zadania: „Budowa hali sportowej przy ul. Rogera 2 w miejscowości Rudy.
Etap 1-wykonanie stanu surowego otwartego”.**

W związku z zapytaniem zgłoszonym w dniu 16.07.2009 r. do przetargu nieograniczonego przedstawiamy poniżej treść zapytania i udzielonej odpowiedzi:

Zapytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zagadnień związanych z niniejszym przetargiem:

PRZEDMIAR: PODSTAWOWE OBIEKTY I ROBOTY TECHNOLOGICZNE

1. Prosimy o określenie łącznej odległości transportu gruntu z robót ziemnych – w poz. 2 przedmiaru robót nie określono żadnej krotności do wywozu za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km.
2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję związaną z utylizacją gruntu z wykopów (dotyczy poz. 1-3 przedmiaru robót).
3. Prosimy o określenie klasy betonu jaką należy zastosować przy wykonywaniu fundamentów żelbetowych (nie ujęto w opisie technicznym oraz na rysunkach konstrukcyjnych).
4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki konstrukcyjne słupów (wraz z podaniem klasy betonu oraz zestawieniem stali zbrojeniowej).
5. W pozycjach przedmiarowych 35, 36 przedmiaru robót przyjęto do wyceny rynny i rury spustowe z blachy miedzianej natomiast zgodnie z opisem technicznym pkt 7 rury i rynny spustowe mają być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Ponadto w przedmiarze ww pozycjach przyjęto rury spustowe o średnicy większej niż rynny dachowe- prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
6. Zgodnie z rys. 5 dokumentacji technicznej przekrój „P5”, „P6” przez konstrukcję dachu wynika, że zastosowano deskowanie pełne z desek 2,5cm dwukrotnie. Przedmiar robót w pozycji 32 ujmuje tylko jednokrotne deskowanie z desek. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz uzupełnienie przedmiaru robót.
7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac związany z dostawą i montażem płyt GKF (x2) (dotyczy przekroju „P5” – konstrukcja dachowa) nie stanowi przedmiotu zamówienia. W przeciwnym przypadku prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ww zakres prac.
8. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję związaną z czasem pracy rusztowań – dotyczy poz. 51, 52 przedmiaru robót.
9. Prosimy o potwierdzenie, że roboty żelbetowe dotyczące schodów zewnętrznych, ścian murków itp. Nie stanowią przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót.
10. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki oraz o zestawienie elementów drewnianych wyspecyfikowanych w poz. 30 przedmiaru robót.

11. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac wiązany z wykonaniem izolacji z papy izolacyjnej pod więźbę - zgodnie z rys. 5 - przekrój „P7”.
12. W pozycjach 38, 43 przyjęto jednowarstwowe izolacje bitumiczne. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości przyjętego do wyceny rozwiązania.

Odpowiedź:

- ad.1. W pozycji 2 należy przyjąć krotność 8.
- ad.2. Utylizację gruntu w ilości 548,04 m³ należy przyjąć wg własnej kalkulacji, zgodnie z zasadami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2007 r., Nr39, poz. 257 z późniejszymi zmianami).
- ad.3. Należy przyjąć beton B-20 do wykonywania fundamentów, belek, słupów i podciągów.
- ad.4. W załączeniu rysunek słupów w formacie PDF, wraz z zestawieniem zbrojenia.
- ad.5. Należy wycenić rury i rynny z blachy tytanowo-cynkowej. Rynny dachowe należy przyjąć Ø150mm., rury spustowe Ø120mm.
- ad.6. Nad salą w przedmiarze jest ujęte dwukrotne deskowanie i nie zachodzi konieczność zmian warstwy „P5”, natomiast w warstwie „P6” należy uwzględnić tylko jednokrotne deskowanie.
- ad.7. Opłytywanie płytami 2xGKF nie należy uwzględniać w tym etapie robót.
- ad.8. Nie jest konieczne uzupełnianie przedmiaru o dodatkowe pozycje. Czas pracy rusztowań należy uwzględnić w tych pozycjach, których dotyczy.
- ad.9. Roboty te nie wchodzą w zakres tego etapu robót.
- ad.10. W załączeniu rysunek więźby dachowej w formacie PDF z zestawieniem elementów drewnianych.
- ad.11. Należy zmienić obmiar robót w poz. 43 przedmiaru robót „4. Podstawowe obiekty i roboty technologiczne”, zgodnie z poniższym:

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krotność	Jedn.
43.	KNR 2-02 0604-05 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	179,99		m ²

- ad.12. Izolacja ścian i ław fundamentowych jednokrotna jest wystarczająca.